

(別紙2) 技術提案資料 A.意匠 質疑書・回答書

※図面等の修正または追加がある場合はセル着色・下線

No.	資料名	資料番号	質問	回答
1	意匠	A-091	仮設計画図において山留や敷き鉄板等が位置が配置図と相違しています。参考仮設と考えるとよろしいでしょうか。御指示下さい。	参考仮設です。 技術提案様式8-Cにて仮設計画図を提案してください。
2	意匠	A-006 A-017	外壁タイルの施工方法に関して特記仕様書(2種類)と、A-017エレメントリストでそれぞれ仕様が変わります。A-017の仕様を標準案と考えればよろしいでしょうか。御指示下さい。	A-017図を標準案としてください。
3	意匠	A-061	エキスパンジョイントについて、下記が指定数量と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。 ・(屋根)ABC商会:H-900APW同等:21m,2.3m ・(外壁)ABC商会:H25-AEW同等:4.5m×4カ所 ・(床)ABC商会:S-05 SFX同等:2.7m,1.8m ・(床)ABC商会:S-05 KFX-B同等:1m,2.2m ・(内壁)ABC商会:H25-AUW同等:2.5m×4カ所 ・(内壁)ABC商会:N-BU250同等:2.7m×4カ所 ・(天井)ABC商会:H25-ACW同等:2.7m,1.8m ・(天井)ABC商会:N-BT250同等:1m,2.2m	お示しの内容は参考数値です。 A-054・055図から数量を算出してください。
4	意匠	A-003	特記仕様書にモックアップルームの作成範囲が「病室・特別病室」と記載がありますが、明確な該当室が不明です。御指示下さい。	A-1(特別個室)、A-4(2床室)の2室とします
5	意匠	A-003	上記質疑に関連し、下記が不明です。御指示下さい。 ・床下地の仕様(置床、直床等) ・外周部壁下地の納まり(添壁LGS+ボードでしょうか。) ・病室～特別病室間の間仕切壁仕様 ・外壁窓、廊下側ドアの仕様	仕様は技術提案資料に合わせてください。 ・床下地の仕様:直床とします ・外周部壁下地の納まり:添壁LGS+ボード(天井まで)とする ・病室～特別病室間の間仕切壁仕様:LGS+ボード(天井まで)とします ・外壁窓、廊下側ドアと窓の仕様:A-046・049・050図を参照してください。外壁および内部窓は、窓開口が分かる仕様(木製等)の窓で代用してかまいません
6	意匠	A-017	壁について、エレメントリストに「UL工法:間仕切-U 図示」の記載がありますが、間仕切壁キープラン等に「-U」の記載がなく、該当範囲が不明です。明確な範囲を御指示下さい。	UL工法は計画していません。
7	意匠	A-056 A-061	雑詳細図C(2)に記載の壁面保護材(C-18)の腰壁ガード専用見切材について、C-18a:L=870m、C-18b:L=145m、C-18c:L=135m(ベッドガード)と記載がありますが、指定数量と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	お示しの内容は参考数値です。 A-054～057図から数量を算出してください。
8	意匠	A-020	3階特別病室の前室について、仕上表備考欄にPPEボックス×6の記載がありますが、詳細が不明です。御指示下さい。	A-017図 PPEボックス仕様を参照してください。 3階廊下にもあります(A-020図を参照)。
9	意匠	A-062	雑詳細図Cに記載の病室消毒液置場(C-38)について、数量:50カ所と記載がありますが、指定数量と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	お見込みのとおりです。
10	意匠	A-019 A-030	1階多目的ホール、レストラン(一般・職員)について、仕上表備考にて排煙用ハイサイドライトの記載がありますが、矩計図等に記載が無く収まりが不明です。御指示下さい。	追加A-002図 排煙用ハイサイドライト詳細図を参照してください。
11	意匠	A-020 A-025	3階特別浴室について、浴槽の詳細がありません。別途工事と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	お見込みのとおりです。
12	意匠	A-012 A-009	工事区分表(2)に電動ブラインドの記載がありますが、特記仕様書(7)ではブラインドが手動のみとなっているため、電動ブラインドは不要と考えると宜しいでしょうか。必要な場合、明確な範囲を御指示下さい。	電動ブラインドは不要です。
13	意匠	A-012	工事区分表(2)にピクチャーレールの記載がありますが、仕様と範囲が不明です。御指示下さい。	追加A-002図C-45を参照してください。
14	意匠	A-009 A-016	天井点検口について、記号凡例に記載がありますが、凡例が平面図・キープラン等に記載がありません。特記仕様書に記載されている下記仕様を正と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。 ・アルミニウム製 600×600 屋内用 目地タイプ ホト	追加A-002図C-46を参照してください。

No.	資料名	資料番号	質問	回答
15	意匠	-	上記質疑に関連して、特記仕様書に数量は図示となっておりますが、平面図・キープラン等に天井点検口の記載が無いため、範囲・数量が不明です。建築工事で計上する範囲・数量を御指示下さい。	追加A-002図C-46を参照してください。
16	意匠	-	建具表と建具キープランで数量に違いが多くみられます。建具表の数量を正と考えて宜しいでしょうか。否の場合、訂正した建具表・建具キープランを御指示下さい。	数量は建具キープランを正とします。建具表および修正A-050図は参考図としてください。
17	意匠	A-014 A-089	現況配置図と外構配置図にレベルの記載がありますが、KBMとの関連性が不明です。御指示下さい。	追加A-001図を参照してください。 KBM1=429.436 設計GL=431.30、1FL(設計GL+300)=431.60 1FLは新病院および厨房施設(庇含む)、附属棟、保育所とも431.60
18	意匠	A-014	現況配置図において、既存の舗装や排水工作物が確認出来ませんが、撤去は必要でしょうか。撤去が必要な場合は項目を御指示下さい。	計画建物および外構計画のために必要なRC-40舗装撤去があります。移設してアスファルト舗装の下層路盤(RC-40)として再利用することも可能です。 排水工作物は撤去する必要はありません。計画建物下にある暗渠排水管(集水管)への影響については、技術提案様式8-Cにて工法等を提案してください。
19	意匠	A-012	電動ブラインド・電動ロールスクリーンにおいて、「建築工事」と記載されておりますが、記載が見当たりません。不要と考えて宜しいでしょうか。	(意匠・質問回答No.12を参照)
20	意匠	A-036	庇(A)軒天 田村市産材(不燃木)の樹種、板厚等の仕様の図示がございません。ご指示下さい。	次のとおりとします。 樹種: 田村杉(不燃処理・上小節) + 保護塗料 板厚: t15
21	意匠	A-018	仕上表 外壁 界壁(風除室):GB-St12.5+吹付ロックウールt20 0.5h耐火とございますが 施工範囲の図示がございません。施工範囲をご指示下さい。	対象となる施工範囲はありません。
22	意匠	A-006 A-018 A-036 ~038	庇(A)~(D) 屋根の仕様において、庇詳細図に金属屋根(ガルバリウム鋼板t0.4)とございますが 屋根形式等の図示がございません。仕様程度(メーカー名・品番)をご指示下さい。	次のとおりとします。 E ROOF: 立ハゼハーパーズストロングルーフ300(同等品)
23	意匠	A-009	郵便受けにおいて、特記仕様書には「図示」と記載されておりますが、設置位置・仕様・詳細等の記載が見当たりません。郵便受けが必要となった場合、設置位置・仕様・詳細等を御指示ください	郵便受けを1か所設置します。 ・設置位置: 守衛室前(外部) ・品番: 三協アルミ ポスト壁付けタイプ SWE-1型 形材タイプアーバングレー(UC) KSK (同等品)
24	意匠	A-012	ピクチャーレールにおいて、工事区分表には「建築工事」と記載されておりますが、設置位置・仕様・詳細等の記載が見当たりません。ピクチャーレールが必要となった場合、設置位置・仕様・詳細等を御指示ください。	追加A-002図C-45を参照してください。
25	意匠	A-017	エレメントリストに床誘導鋸A~Cの記載がございしますが、平面図等に記載が見当たりません。誘導鋸の設置範囲をご指示下さい。	次のとおりとします。 床誘導鋸A: 屋内階段に24個(300×300×3個×8か所)設置 床誘導鋸B: 1階風除室2~総合受付に幅300×長さ13500 設置 床誘導鋸C: 無
26	意匠	A-019	2階カオケの壁・天井仕上において、仕上表で『吸音パネル』の記載が見当たりますが、『吸音パネル』の仕様・メーカー品番等の記載が見当たりません。『吸音パネル』の仕様・メーカー品番等をご指示下さい。	性能Dr-60を確保する仕様としてください。 防音パネル等は参考として以下を想定していますが、技術提案も可能です。 ・間仕切壁符号はTS5:A-039・041図参照 ・防音パネルの品番はABC商会 ・e-WOOL防音システム(同等品) ・床: 浮き床構造の上フローリングt12に変更 ・床躯体レベル2FL-150とします ・天井・壁仕上: 有孔シナ合板t12
27	意匠	A-020	仕上表(3)において、3階スタッフステーションに「折り上げ天井」とございますが、詳細及び範囲の記載がございません。御指示下さい。	A-042図および追加A-002図C-47を参照してください。 間仕切壁符号はP1です。
28	意匠	A-023 ~026 A-062	雑詳細図C(3)において、C-39消火器ボックス(ストレッチャーガード・手摺・キックガード対応)において、数量は平面図又は平面詳細図によると記載がありますが、平面図・雑詳細図キープラン等に『C-39消火器ボックス(ストレッチャーガード・手摺・キックガード対応)』の図示がありません。不要と考えて宜しいでしょうか。	次のとおり設置することとします。 ・新病院 1階6か所、2階3か所、3階3か所 ・厨房施設 1階4か所、2階1か所

No.	資料名	資料番号	質問	回答
29	意匠	A-055	2階雑詳細キープランにおいて、母子ケア(X1/Y5)に『D-7木製靴箱』の記載がございますが、仕様・奥行寸法・おさまり詳細図等が不明です。ご指示ください。	次のとおりとします。 外形寸法W600×D500×H2600(+台輪H100)CH2700 <仕様>扉面材:木目オレフィンシート 側板・天板・地板・可動棚板・背板・台輪:低圧メラミン(白) 木口:小ロメラミンテープ張り(8段) ※共通(基材:パーティクルボードt18) 棚ダボ:ムラコシ L・Rダボおよび丸ダボ フック3ヶ所 スライド丁番:プルム 把手:1穴ツツミ
30	意匠	A-015 A-019	手術室以外のクリーンルームで仕上表備考欄にクラス100,000と記載のある部屋の壁・天井仕上が、仕上表で下記1)の様な記載となっております。クリーンルーム仕様と考え下記2)の様に読み替えて宜しいでしょうか。 1) 仕上表 ① 壁…硬質せっこうボード+EP-G ② 天井…化粧せっこうボード 2) クリーンルーム仕様に読替後 ① 壁…化粧ケイカル板 t6+壁下地(間仕切凡例参照) ② 天井…化粧ケイカル板 t6+下地GB-Rt12.5	A-015図を正とします。 2) クリーンルーム仕様の読み替えはお見込みのとおりです。
31	意匠	A-044 ~047 A-049 ~051	建具キープランにおいて、下記箇所に付く建具に該当する建具表がございません。下記建具の建具符号及び仕様について御指示下さい。 ■1F/EPS(X2/Y6-7)/SD(2連両開戸) ■1F/EPS(X2/Y4-5)/SD(3連両開戸) ■1F/機械(X2-3/Y4-5)/SD(片開戸) ■1F/機械(X2-3/Y1-2)/SD(両開戸) ■2F/(Xt3/Yt4-Yt5)/SD(片開戸:H=600) ■4F/SD(片開戸:H=600) ■4F/機械室/SD(両開戸) ■4F/UPS/SD(両開戸)	修正A-050図を参照してください。 ■1F/EPS(X2/Y6-7)/SD(2連両開戸)→SD-5の2連両開戸を追加 ■1F/EPS(X2-3/Y4)/SD(2連両開戸)→SD-5の2連両開戸を追加 ■1F/EPS(X2/Y4-5)/SD(3連両開戸)→SD-5の3連両開戸を追加 ■1F/機械(X2-3/Y4-5)/SD(片開戸)→SD-1dを追加 ■1F/機械(X2-3/Y1-2)/SD(両開戸)→SD-2bとする ■2F/(Xt3/Yt4-Yt5)/SD(片開戸:H=600)→SD-1fを追加 ■4F/SD(片開戸:H=600)→SD-1fを追加 ■4F/機械室/SD(両開戸)→SD-2bとする ■4F/UPS/SD(両開戸)→SD-2cを追加
32	意匠	A-033	屋根(1)において、矩計図に雪止め金物の図示がございますが仕様の記載がございません。仕様をご指示下さい。	次のとおりとします。 スロー工業:D-316立平アングル +アングル50mm ※屋根(2) 水下にも設置する。(同等品) (立ハゼ:ハーバーストロングループ300用)
33	意匠	A-003	建築工事特記仕様書1章1適用範囲(1.1.1)に「・民間(七会)連合協定 工事請負契約約款(令和2年版)」と記載しており、「・」は、適用外と記しております。当該工事に使用する契約約款について御指示頂きたい、御教示下さい。	田村市工事請負契約約款(追加資料)によるものとします。
34	意匠	A-091	仮設計画図において、外構工事期間はオンサイトAに現場事務所と資材置き場を移設とありますが、オンサイトAのエリアを全て工事用として良いと考えてよろしいでしょうか。保育所職員の駐車場としても使用する場合は、その台数を御指示頂きたい、御教示下さい。	保育所職員の駐車場を30台確保してください。 原則として、日曜日および祝日は駐車場として使用しません。
35	意匠	A-091	仮設計画図において、オンサイトAの南西側半分のみ黄色となっておりますが、黄色部分と白色部分の違いが不明です。違いについて御教示下さい。	黄色部分はオンサイトA貯留対象範囲、白色部分はオンサイトA貯留対象範囲以外です。
36	意匠	A-014	現況図において敷地北西側の道路が完成している図となっておりますが、着工時には図面の通り道路が完成していると考えてよろしいでしょうか。御教示下さい。	着工時点においては、敷地北西側の道路(市道堰田線)は完成しておりません。 追加A-001図を参照してください。
37	意匠	A-091	A-091 仮設計画図に図示の仮設は指定仮設でしょうか。ご指示下さい。	(意匠.質問回答No.1を参照)
38	意匠	A-018	A-017 外部仕上表において、最上階庇先端及び庇(2)上端に防鳥ワイヤーの記載がありますが、取付範囲及び詳細が不明です。詳細をご指示下さい。	次のとおりです。 アルティマ(Uグリッパ)防鳥ワイヤー(PAT): 支柱UBS-T0 D(ビス止め可能箇所)2列設置用@2000 +本体UBWシリーズ(ワイヤー線径φ1.2) 取付範囲:合計 228m
39	意匠	A-018 A-023	A-18 仕上表(1) 風除室・検温・総合受付・レフトにおいて、床誘導鋲Bの記載がありますが、施工範囲が不明です。ご指示下さい。	(意匠.質問回答No.25を参照)

No.	資料名	資料番号	質問	回答
40	意匠	A-019 A-040	A-19 仕上表(2) 1F福利厚生エリアの各室壁に市産材木製壁の記載がありますが、施工範囲はA-040 間仕切キープランの木パネルの範囲と考えて宜しいでしょうか。また 市産材木製壁の詳細、表面仕上を併せてご指示下さい。	お見込みのとおりです。 下記施工範囲も市産材木製となります(A-041・042図を参照)。 A-041:2F EVホール壁面(EV前) A-042:3F スタッフスーション垂れ壁
41	意匠	A-023	1Fハウダールームにおいて、洗面カウンターの詳細が不明です。ご指示下さい。	TOTO ML94 3連 L3100とします。
42	意匠	A-019	A-19 仕上表(2) 2Fリハビリにおいて、腰壁シートの記載がありますが、仕様、施工範囲、高さが不明です。ご指示下さい。	施工範囲はリハビリ室と精神デイケアです。 仕様はA-061図C-18aを参照してください。 長さは70m(指定数量)をC-18aに追加します。
43	意匠	A-019	A-19 仕上表(2) 2Fカオケにおいて、壁、天井吸音パネルの厚さ、仕様が不明です。ご指示下さい。	(意匠.質問回答No.26を参照)
44	意匠	A-055	A-055 2階雑詳細キープラン 2F母子ケアにおいて、D-7木製靴箱W400×H1200の詳細図がありません。詳細をご指示下さい。	(意匠.質問回答No.29を参照)
45	意匠	A-020	A-20 仕上表(3) 3Fスタッフステーション1.2において、折上げ天井の記載がありますが、施工範囲、高さ、納まりが不明です。ご指示下さい。	(意匠.質問回答No.27を参照)
46	意匠	A-061	A-061 雑詳細図C(2) C-16杉ルーバー及びC-23腰壁の表面仕上が不明です。表面仕上をご指示下さい。	ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)とします。
47	意匠	A-088	A-088 外構詳細図(1) アスファルト舗装及びコンクリート舗装について、カラー舗装に適用欄がありますが着色等を施すものでしょうか。詳細をご指示下さい。	カラーアスファルト舗装は計画していません。
48	意匠	A-87.89	集水樹の数量について、A-087 外構排水計画図ではC-20a 22か所 C-20b 49か所、A-089 外構詳細図(2)ではC-20a 50か所 C-20b 20か所と相違しています。どちらが正でしょうか。をご指示下さい。	C-20a 49か所 C-20b 22か所が正です。
49	意匠	A-86	現況地盤レベル及び仕上レベルについて、仕上レベルが造成現況地盤レベルと考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。	(意匠.質問回答No.17を参照)
50	意匠	<u>修正</u> <u>A-054</u> <u>A-057</u>	【追加修正事項】	<u>修正A-054・057図</u> C-32b屋内基礎(新病院4階:11か所 附属棟1階:3か所)を追加します。