

No.	資料名	資料番号	質問	回答
1	構造	A-002 A-014	現況GLと設計GLの関連性について、御指示下さい。	(意匠・質問回答No.17を参照)
2	構造	S-018 S-025	2FL層X3-4/Y2通りに記載の2PG1Ra等、各階伏図でaが着く梁符号が見受けられますが、リストには記載がありません。断面寸法や配筋が異なる場合は各符号ごとに詳細を御指示下さい。	a符号なしの断面と同じとします。
3	構造	S-036 ～ S-048	新病院棟の杭の仕様について3工法の杭および基礎の仕様が提示されておりますが、この3工法の仕様から低コストとなる仕様を採用し、見積提出するうえで宜しいでしょうか。御指示下さい。	お見込みのとおりです。 コスト・施工計画等から適切に選択してください。 なお、厨房施設の上杭と下杭の長さが逆に記載されているので、 <u>修正S-064図</u> を参照して積算してください。
4	構造	S-009 S-030	新病院の基礎大梁にD35を使用しておりますが、構造設計概要の2.鉄筋においてD32までの記載しかありません。D35については、規格をSD390・継手は機械式継手と考えて宜しいでしょうか。	D35の規格はSD390とします。 継手は圧接継手または機械式継手のどちらかとします。
5	意匠 構造	S-054 A-031	厨房施設の階高が、構造軸組図と意匠矩計図とで相違しておりますが、意匠図を正と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。 構造資料は計算モデル上寸法のため、多少異なります。
6	構造	S-009 S-065	構造設計概要より厨房施設のコンクリート強度はFc24ですが、厨房施設構造資料(16)のフーチングリストではFc27とあり、相違しております。Fc24を正と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおり、Fc24を正とします。
7	構造	S-076	庇(A)構造資料(7)の(3)柱脚において、主筋の記載がございません。8-D19と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおり、8-D19 (SD345)とします。
8	構造	S-017 S-018	PC緊張工事において、固定端・緊張端が不明です。固定端・緊張端を御指示願います。	<u>修正S-017・018図</u> を参照してください。 緊張端に関する指示の他、X0a通りY4-Y4a間の梁符号をリストに合わせ、PCG15に修正しました。
9	構造	A-003 A-013 A-028	下記の計画建物の1FLと設計GLの関係について、確認ですが、共通で1FL=431.60、設計GL=431.30と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。 ・新病院 ・厨房施設 ・附属棟 ・庇A ・庇C	(意匠・質問回答No.17を参照)
10	構造	A-013	現況地盤高さが不明です。新病院、厨房施設、付属棟、庇A、庇Cの掘削開始レベル=設計GL(431.30)±0として宜しいでしょうか。ご指示下さい。	掘削開始レベルは現況レベルによります。 <u>追加A-001図</u> (現況レベル図)を参照してください。
11	構造	A-054 ～057	図面右上の凡例にて、「※雑詳細図Dは記載内容、関連図参照」とありますが、関連図が見当たりません。図面をご指示下さい。	仕様は下記図面を参照し、数量はA-054～057図から算出してください。 D-1:A-019図備考 参照 D-2:仕様はA-076図参照 寸法はH2500,W1,350 2か所 <u>修正A-054図</u> 参照 D-3ab:A-038図、D-3cf:A-035図、D-3d:A-31図参照 D-3e:A-034図、D-4:A-068図、A-034図参照 D-5・6:壁掛 A-019図備考 参照 D-7:意匠質問回答No.29参照 D-8ab:図面記載より積算すること D-9:A-018・031・032図、D-10ab: <u>追加A-002図D-10ab</u> 参照 D-11a:A-017図仕上材料表・ <u>追加A-002図D-11a</u> 参照 D-11b:A-017図仕上材料表 参照 D-12(3か所×2組): <u>修正A-085図D-12</u> 参照 土手の3方は床材仕上、3方枠ステンレスのW寸法は <u>修正A-054図</u> 参照
12	構造	S-009 S-032 S-033	構造設計概要-仕様材料-鉄筋にて、定着金物の適用範囲がD19～25の柱頭主筋となっておりますが、新病院(柱主筋D29)にも適用して宜しいでしょうか。ご指示下さい。	お見込みのとおりです。
13	構造	S-018 S-019	梁符号について、末尾に「a」とありますがリストにはございません。「a」は無いものと考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。	(構造・質問回答No.2を参照)
14	構造	A-022 A-030 S-019	意匠図にて、1階床下に捨てコンクリートが見受けられますが、構造図に記載が無く、相違しています。意匠図を正とし、下記と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。 ・ピット底版 → 捨てコンクリート t100 ・鉄筋 → ワイヤメッシュ φ6 @150 ・砕石 → t50	お見込みのとおりです。